

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI
„Înființare sistem de canalizare centralizată și stație de epurare ape uzate
menajere, în comuna Cezieni, județul Olt”

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

-10594.031 (mii lei); 2329.483 (mii euro)

(in preturi – curs B.C.E. la 1 februarie 2017, 1 euro = 4,5478 lei), din care:

- constructii-montaj (C+M), inclusiv TVA; 8408.756 (mii lei);

1848.972 (mii euro)

2. Eșalonarea investitiei (INV/C+M), fara TVA:

- anul I

4451.273 (mii lei); 978.774 (mii euro);

din care C+M = 3533.091 (mii lei); 776.879 (mii euro)

- anul II

4451.273 (mii lei); 978.774 (mii euro);

din care C+M = 3533.091 (mii lei); 776.879 (mii euro)

3. Durata de realizare 24 (luni);

4. Capacitati (in unitati fizice si valorice);

- Lungimea totala a conductelor având curgere gravitaționala din comuna Cezieni, satul Bondrea, Corlatesti si Cezieni are valoarea L= 17515 m PVC, SN8, De 250 mm, incluzând si lungimea subtraversarilor.
- Pe traseul conductelor de canalizare au fost prevăzute 3 statii de pompare ape uzate menajere.
- Conductele de refulare vor avea lungimea totala L= 3087 m.
- Apele uzate menajere care provin din comuna Cezieni vor trece printr-o statie de epurare si apoi in emisar: paraul Teslui. Debitul total de ape uzate este: 265.00 [mc/zi].

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

GHEORGHIU GHEORGHE

Avizat pentru legalitate:

Secretar,

Constanța Ristache